

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

На жилое помещение, расположенное по адресу:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 260,903 тыс. руб.
 строительных работ _____ 211,589 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 6,133 тыс. руб.
 прочих _____ 3,382 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,778 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 396,15 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Нарушения внутри помещения																
Помещение №1 (16,0м2)																
1	ТЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	100 п.м	0,04	888,45	764,42			35,54	30,58			74	2,96		
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (34,98 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20,33 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>														
2	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка щелей: цементным раствором	10 м	0,2	39,55	30,73			7,91	6,15			2,71	0,54		
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (4,5 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (3,44 руб.): 70%*0.8 от ФОТ</i>														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр56-18-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,6 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (1,14 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	470,56	229,4	0,88		4,71	2,29	0,01		21,28	0,21		
4	ТЕРр57-2-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (159,03 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (127,23 руб.): 68%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,16	3476,77	1198,74	2278,03	262,92	556,28	191,8	364,48	42,07	111,2	17,79	21	3,36
5	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (72,58 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39,34 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,16	1441,46	396,68	48	20,74	230,63	63,47	7,68	3,32	39,51	6,32	1,27	0,2
6	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (9,08 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4,92 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,16	1555,08	30,12	51,84	20,58	248,81	4,82	8,29	3,29	3	0,48	1,26	0,2
Помещение №2 (12,2м2)																
7	ТЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (26,23 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15,24 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,03	888,45	764,42			26,65	22,93			74	2,22		
8	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка щелей: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (2,7 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (2,07 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	10 м	0,12	39,55	30,73			4,75	3,69			2,71	0,33		
9	ТЕРр56-18-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,6 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (1,14 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	470,56	229,4	0,88		4,71	2,29	0,01		21,28	0,21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕРп57-2-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (121,26 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (97,01 руб.): 68%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,122	3476,77	1198,74	2278,03	262,92	424,17	146,25	277,92	32,08	111,2	13,57	21	2,56
11	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (55,35 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,122	1441,46	396,68	48	20,74	175,86	48,4	5,86	2,53	39,51	4,82	1,27	0,15
12	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (6,93 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3,75 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,122	1555,08	30,12	51,84	20,58	189,72	3,67	6,32	2,51	3	0,37	1,26	0,15
13	ТЕРп56-18-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,6 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (1,14 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	470,56	229,4	0,88		4,71	2,29	0,01		21,28	0,21		
14	ТЕРр65-15-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (8,77 руб.): 103%*0.85 от ФОТ СП (4,81 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,01	2789,57	1000,16	64,08	1,63	27,9	10	0,64	0,02	89,3	0,89	0,1	
15	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (22,72 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12,85 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,12	225,01	225,01			27	27			22,82	2,74		
16	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (170,01 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (79,16 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,12	7667,6	1508,72	54,52	22,92	920,11	181,05	6,54	2,75	129,95	15,59	1,44	0,17

Помещение №3 (3,10 м2)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (8,74 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5,08 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,01	888,45	764,42			8,88	7,64			74	0,74		
18	ТЕРp53-14-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка щелей: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (2,24 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (1,72 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	10 м	0,1	39,55	30,73			3,96	3,07			2,71	0,27		
19	ТЕРp56-18-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,6 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (1,14 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	470,56	229,4	0,88		4,71	2,29	0,01		21,28	0,21		
20	ТЕРp57-2-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (30,81 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (24,65 руб.): 68%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,031	3476,77	1198,74	2278,03	262,92	107,78	37,16	70,62	8,15	111,2	3,45	21	0,65
21	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (14,07 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7,62 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,031	1441,46	396,68	48	20,74	44,69	12,3	1,49	0,64	39,51	1,22	1,27	0,04
22	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,76 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (0,95 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,031	1555,08	30,12	51,84	20,58	48,21	0,93	1,61	0,64	3	0,09	1,26	0,04
23	ТЕРp56-18-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,6 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (1,14 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	470,56	229,4	0,88		4,71	2,29	0,01		21,28	0,21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕРп56-9-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (13,01 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (9,26 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	2277,08	1818,1	458,98	48,28	22,77	18,18	4,59	0,48	179,3	1,79	3,97	0,04
25	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Двери ПВХ СМР=3,37 НР (32,99 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15,66 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,014	183952,64	2251,2	439,26	17,15	2575,34	31,52	6,15	0,24	201	2,81	1,05	0,01
Помещение №4 (14,90 м2)																
26	ТЕРп53-14-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка щелей: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (4,04 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (3,1 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	10 м	0,18	39,55	30,73			7,12	5,53			2,71	0,49		
27	ТЕРп56-18-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,6 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (1,14 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	470,56	229,4	0,88		4,71	2,29	0,01		21,28	0,21		
28	ТЕРп57-2-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (121,26 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (97,01 руб.): 68%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,122	3476,77	1198,74	2278,03	262,92	424,17	146,25	277,92	32,08	111,2	13,57	21	2,56
29	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (67,6 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36,64 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,149	1441,46	396,68	48	20,74	214,78	59,11	7,15	3,09	39,51	5,89	1,27	0,19
30	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (8,47 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4,59 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,149	1555,08	30,12	51,84	20,58	231,71	4,49	7,72	3,07	3	0,45	1,26	0,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (114,44 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (79,12 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 очищаемой поверхности	14,9	9,7	9,7			144,53	144,53			0,9	13,41		
32	ТЕРр56-18-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,6 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (1,14 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	470,56	229,4	0,88		4,71	2,29	0,01		21,28	0,21		
33	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (34,08 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19,28 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,18	225,01	225,01			40,5	40,5			22,82	4,11		
34	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (255,01 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (118,73 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,18	7667,6	1508,72	54,52	22,92	1380,17	271,57	9,81	4,13	129,95	23,39	1,44	0,26
35	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж: коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (0,83 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (0,6 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02	57,58	57,58			1,15	1,15			5,84	0,12		
36	ТЕРм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы СМР=5,2 НР (49,45 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП (30,25 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 коробка	2	68,56	24,32	32,78	4,77	137,12	48,64	65,56	9,54	2	4	0,34	0,68
Помещение №5 (2,20м2)																
37	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (10,22 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5,78 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,054	225,01	225,01			12,15	12,15			22,82	1,23		
38	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (76,5 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35,62 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,054	7667,6	1508,72	54,52	22,92	414,05	81,47	2,94	1,24	129,95	7,02	1,44	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная клеечная в 1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (4,96 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2,89 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,03	2701,69	154,15	93,24		81,05	4,62	2,8		14,3	0,43		
Помещение №6 (4,40м2)																
40	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (42,5 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19,79 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,03	7667,6	1508,72	54,52	22,92	230,03	45,26	1,64	0,69	129,95	3,9	1,44	0,04
41	ТЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная клеечная в 1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (8,28 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4,83 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,05	2701,69	154,15	93,24		135,08	7,71	4,66		14,3	0,72		
Помещение №7 (14,00 м2)																
42	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (26,51 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14,99 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,14	225,01	225,01			31,5	31,5			22,82	3,19		
43	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (198,33 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (92,34 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,14	7667,6	1508,72	54,52	22,92	1073,46	211,22	7,63	3,21	129,95	18,19	1,44	0,2
44	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж: коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (0,83 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (0,6 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02	57,58	57,58			1,15	1,15			5,84	0,12		
45	ТЕРм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (49,45 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП (30,25 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 коробка	2	68,56	24,32	32,78	4,77	137,12	48,64	65,56	9,54	2	4	0,34	0,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка щелей: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (4,5 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (3,44 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	10 м	0,2	39,55	30,73			7,91	6,15			2,71	0,54		
47	ТЕРр56-18-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,6 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (1,14 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	470,56	229,4	0,88		4,71	2,29	0,01		21,28	0,21		
48	ТЕРр57-2-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (139,15 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (111,32 руб.): 68%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,14	3476,77	1198,74	2278,03	262,92	486,75	167,82	318,93	36,81	111,2	15,57	21	2,94
49	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (107,52 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (74,34 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 очищаемой поверхности	14	9,7	9,7			135,8	135,8			0,9	12,6		
50	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (63,51 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34,43 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,14	1441,46	396,68	48	20,74	201,8	55,54	6,72	2,9	39,51	5,53	1,27	0,18
51	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (7,95 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4,31 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,14	1555,08	30,12	51,84	20,58	217,71	4,22	7,26	2,88	3	0,42	1,26	0,18
Помещение №8 (3,30 м2)																
52	ТЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (8,74 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5,08 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,01	888,45	764,42			8,88	7,64			74	0,74		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка щелей: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (2,24 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (1,72 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	10 м	0,1	39,55	30,73			3,96	3,07			2,71	0,27		
54	ТЕРр56-18-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,6 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (1,14 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	470,56	229,4	0,88		4,71	2,29	0,01		21,28	0,21		
55	ТЕРр57-2-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (32,8 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (26,24 руб.): 68%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,033	3476,77	1198,74	2278,03	262,92	114,73	39,56	75,17	8,68	111,2	3,67	21	0,69
56	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (25,34 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17,52 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 очищаемой поверхности	3,3	9,7	9,7			32,01	32,01			0,9	2,97		
57	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (14,96 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8,11 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,033	1441,46	396,68	48	20,74	47,57	13,09	1,58	0,68	39,51	1,3	1,27	0,04
58	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,87 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1,01 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,033	1555,08	30,12	51,84	20,58	51,32	0,99	1,71	0,68	3	0,1	1,26	0,04
59	ТЕРр56-18-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (1,6 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (1,14 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	470,56	229,4	0,88		4,71	2,29	0,01		21,28	0,21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕРp56-9-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (13,01 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (9,26 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	2277,08	1818,1	458,98	48,28	22,77	18,18	4,59	0,48	179,3	1,79	3,97	0,04
61	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Двери ПВХ СМР=3,37 НР (32,99 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15,66 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,014	183952,64	2251,2	439,26	17,15	2575,34	31,52	6,15	0,24	201	2,81	1,05	0,01
Помещение №9 (13,70м2)																
62	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (22,72 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12,85 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,12	225,01	225,01			27	27			22,82	2,74		
63	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (170,01 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (79,16 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,12	7667,6	1508,72	54,52	22,92	920,11	181,05	6,54	2,75	129,95	15,59	1,44	0,17
64	ТЕРp67-4-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж: коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (0,83 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (0,6 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02	57,58	57,58			1,15	1,15			5,84	0,12		
65	ТЕРm10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы СМР=5,2 НР (49,45 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП (30,25 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 коробка	2	68,56	24,32	32,78	4,77	137,12	48,64	65,56	9,54	2	4	0,34	0,68
66	ТЕРp57-2-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (136,17 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (108,94 руб.): 68%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,137	3476,77	1198,74	2278,03	262,92	476,32	164,23	312,09	36,02	111,2	15,23	21	2,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (105,22 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72,74 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 очищаемой поверхности	13,7	9,7	9,7			132,89	132,89			0,9	12,33		
68	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (62,15 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33,69 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,137	1441,46	396,68	48	20,74	197,48	54,35	6,58	2,84	39,51	5,41	1,27	0,17
69	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (7,79 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4,22 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,137	1555,08	30,12	51,84	20,58	213,05	4,13	7,1	2,82	3	0,41	1,26	0,17
Итого по разделу 1 Нарушения внутри помещения									102398,16					315,14		21,37
Раздел 2. Нарушения общего характера																
Комната при входе справа (площадь 15,52 м²)																
70	ТЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Схема исполнительная разводки электрических кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы СМР=5,2 НР (191,92 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (111,16 руб.): 40%*0.8 от ФОТ	1 участок	1	347,36	347,36			347,36	347,36			23,49	23,49		
71	ТЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт дверцы щитка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы СМР=5,2 НР (8,22 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3,9 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. изделий	0,01	3101,86	762,02	271,47	28,25	31,02	7,62	2,71	0,28	75,15	0,75	1,73	0,02
72	ТЕРм37-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж счетчика тепла 319,80 = 507,22 - 15,2 x 12,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Приборы учета СМР=3,98 НР (143,68 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (101,42 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	319,8	211,3	44,84		319,8	211,3	44,84		18,2	18,2		
73	ТССЦ-301-0951 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Счетчик тепла, марка: ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 Приборы учета СМР=3,98	шт.	1	4547,72				4547,72							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Окна ПВХ СМР=3,11 НР (17,13 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8,13 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,072	4569,72	228,43	14,43	0,65	329,02	16,45	1,04	0,05	21,19	1,53	0,04	
75	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Окна ПВХ СМР=3,11	м	7,2	224,5				1616,4							
76	ТЕРp65-19-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (42,68 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (27,14 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06	1165,4	1094,5	70,9	36,58	69,92	65,67	4,25	2,19	110	6,6	2,24	0,13
77	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка радиаторов: чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (62,49 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36,02 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0612 0,0102*6	2266,49	858,44	391,59	44,42	138,71	52,54	23,97	2,72	75,7	4,63	2,72	0,17
78	ТССЦ-301-0555 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24	кВт	6,12	336,23				2057,73							
79	ТЕРp56-2-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (13,46 руб.): 82%*0.85 от ФОТ СП (9,58 руб.): 62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,04	496,99	467,56	29,43	15,19	19,88	18,7	1,18	0,61	46,11	1,84	0,93	0,04
80	ТЕР09-04-009-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами 8 806,15 = 35 458,91 - 94 x 283,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,24 НР (185,01 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (155,31 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,04	8806,15	5491,52	3207,35	322,1	352,25	219,66	128,29	12,88	437,92	17,52	18,49	0,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТССЦ-206-1420 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Створки для витражей из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом, поворотные (ГОСТ 22233-2001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Окна ПВХ СМР=3,11	м2	4	5717,52				22870,08							
82	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы СМР=5,2 НР (2,85 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1,84 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,02	241,68	176,47	45,93		4,83	3,53	0,92		15,2	0,3		
84	ТЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электромонтажные работы СМР=5,2 НР (21,5 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (15,18 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	100 концов жил	0,22	186,13	143,74			40,95	31,62			11,3	2,49		
Итого по разделу 2 Нарушения общего характера									118705,87					81,01		1,34
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									49188,24	4142,48	2242,86	291,36		366,81		21,74
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									49588,26	4470,5	2314,86	307,12		396,15		22,71
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 7, 17, 52, 5-6, 11-12, 21-22, 29-30, 50-51, 57-58, 68-69, 16, 34, 38, 40, 43, 63, 31, 49, 56, 67, 39, 41, 77-78, 80, 25, 61, 71, 74-75)									400,02	328,02	71,99	15,77		29,349		0,9525
Накладные расходы									3584,32							
Сметная прибыль									2237,42							
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Итого по Поз. 1-24, 26-34, 37-43, 46-60, 62-63, 66-69, 76-80 "Общестроительные работы СМР=5,24"																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									214,67					7,66		
Стены (ремонтно-строительные)									71,32					2,44		
Проемы (ремонтно-строительные)									207,4					7,52		0,12
Полы (ремонтно-строительные)									3923,08					82,85		15,64
Полы									2989,7					37,73		2,43
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									41,48					0,89		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									320,16					14,01		
Отделочные работы									6429,6					96,23		1,15
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1108,25					47,51		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Конструкции из кирпича и блоков								240,79					1,32		
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								139,74					6,6		0,13
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								2308,82					5,32		0,21
	Строительные металлические конструкции								757,59					20,15		0,93
	Итого								18752,6					330,23		20,61
	Всего с учетом "Общестроительные работы СМР=5,24"								98263,62					330,23		20,61
	Итого по Поз. 25, 61 "Двери ПВХ СМР=3,37"															
	Деревянные конструкции								5260,53					6,46		0,03
	Итого								5260,53					6,46		0,03
	Всего с учетом "Двери ПВХ СМР=3,37"								17727,99					6,46		0,03
	Итого по Поз. 71 "Электромонтажные работы СМР=5,2"															
	Деревянные конструкции								44,96					0,86		0,03
	Итого								44,96					0,86		0,03
	Всего с учетом "Электромонтажные работы СМР=5,2"								233,79					0,86		0,03
	Итого по Поз. 73 "Приборы учета СМР=3,98"															
	Деревянные конструкции								4547,72							
	Итого								4547,72							
	Всего с учетом "Приборы учета СМР=3,98"								18099,93							
	Итого по Поз. 74-75, 81 "Окна ПВХ СМР=3,11"															
	Деревянные конструкции								1973,41					1,76		
	Строительные металлические конструкции								22870,08							
	Итого								24843,49					1,76		
	Всего с учетом "Окна ПВХ СМР=3,11"								77263,25					1,76		
	Итого								211588,58					339,31		20,67
	Итого по Монтажным работам															
	Итого по Поз. 35, 44-45, 64 "Общестроительные работы СМР=5,24"															
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)								7,73					0,36		
	Прокладка и монтаж сетей связи								216,82					4		0,68
	Итого								224,55					4,36		0,68
	Всего с учетом "Общестроительные работы СМР=5,24"								1176,64					4,36		0,68
	Итого по Поз. 36, 65, 82-84 "Электромонтажные работы СМР=5,2"															
	Прокладка и монтаж сетей связи								433,66					8		1,36
	Электромонтажные работы на других объектах								9,52					0,3		
	Монтаж оборудования								77,63					2,49		
	Итого								520,81					10,79		1,36
	Всего с учетом "Электромонтажные работы СМР=5,2"								2708,21					10,79		1,36
	Итого по Поз. 72 "Приборы учета СМР=3,98"															
	Монтаж оборудования								564,9					18,2		
	Итого								564,9					18,2		
	Всего с учетом "Приборы учета СМР=3,98"								2248,3					18,2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого								6133,15					33,35		2,04
	Итого по Прочим затратам															
	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								650,44					23,49		
	Итого								650,44					23,49		
	Всего с учетом "Электромонтажные работы СМР=5,2"								3382,29					23,49		
	Итого								221104,02					396,15		22,71
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								42802,9							
	Машины и механизмы								2314,86							
	ФОТ								4777,62							
	Накладные расходы								3584,32							
	Сметная прибыль								2237,42							
	НДС 18%								39798,72							
	ВСЕГО по смете								260902,74					396,15		22,71

Директор: _____



/И.И. Зиякаев