

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на ремонт квартиры по адресу:  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 108,984 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3,353 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 276,64 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Нарушения общего характера</b>																
Комната (площадь 21,41 м²)																
1	<b>ТЕР46-05-009-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеобщестроительные работы СМР=5,07 НР (567,32 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (320,91 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 конструкция	2	377,11	335,78	24,86	1,31	754,22	671,56	49,72	2,62	29,98	59,96	0,08	0,16
2	<b>ТССЦ-102-0039</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеобщестроительные работы СМР=5,07	м3	0,1125	2273,8				255,8							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР46-04-003-02</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (120,49 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,16 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,4	1431,48	231,88	1199,6	126,1	572,59	92,75	479,84	50,44	21,51	8,6	10,37	4,15
4	<b>ТЕРр61-26-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (76,58 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (45,62 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 перетерт ой поверхно сти	0,3701 0,2141+0,148+0,008	324,88	306,52	3,17	1,63	120,24	113,44	1,17	0,6	28,07	10,39	0,1	0,04
5	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка поверхности щетками  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (4,61 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3,18 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 очищаем ой поверхно сти	0,6	9,7	9,7			5,82	5,82			0,9	0,54		
6	<b>ТЕРр61-1-10</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (170,61 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (101,63 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,2141	1321,56	1158,8	45,56	27,95	282,95	248,1	9,75	5,98	89,76	19,22	2,14	0,46
7	<b>ТЕРр61-1-9</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (92,99 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (55,39 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,148	1058,19	910,69	41,13	25,02	156,61	134,78	6,09	3,7	73,8	10,92	1,9	0,28

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>ТЕРп61-1-11</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: перемычки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (9,39 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП (5,6 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,008	1962,96	1709,95	61,61	38,53	15,7	13,68	0,49	0,31	130,63	1,05	3,01	0,02
9	<b>ТССЦ-402-0077</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07	кг	629,17 8,5*2*37,01	4,65				2925,64							
10	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску  463,65 = 558,54 - 0,029 x 3 271,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (49,38 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22,99 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3701	463,65	144,24	2,95	0,16	171,6	53,38	1,09	0,06	11,99	4,44	0,01	
11	<b>ТССЦ-101-3171</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка Ветонит LR  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07	т	0,088824 0,0012*2*37,01	8541,17				758,66							
12	<b>ТЕРп57-2-4</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий полов: цементных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (212,8 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (170,24 руб.): 68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2141	3476,77	1198,74	2278,03	262,92	744,38	256,65	487,73	56,29	111,2	23,81	21	4,5
13	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (97,12 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52,64 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,2141	1441,46	396,68	48	20,74	308,62	84,93	10,28	4,44	39,51	8,46	1,27	0,27

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	<b>ТЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  (до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотделительные работы СМР=5,07 НР (12,17 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6,59 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,2141	1555,08	30,12	51,84	20,58	332,94	6,45	11,1	4,41	3	0,64	1,26	0,27
Ванная комната (площадь 2,99 м²)																
15	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотделительные работы СМР=5,07 НР (13,57 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7,35 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0299	1441,46	396,68	48	20,74	43,1	11,86	1,44	0,62	39,51	1,18	1,27	0,04
16	<b>ТЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  (до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотделительные работы СМР=5,07 НР (1,71 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (0,93 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0299	1555,08	30,12	51,84	20,58	46,5	0,9	1,55	0,62	3	0,09	1,26	0,04
Кухня (площадь 12,27 м²)																
17	<b>ТЕР46-05-009-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотделительные работы СМР=5,07 НР (567,32 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (320,91 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 конструкция	2	377,11	335,78	24,86	1,31	754,22	671,56	49,72	2,62	29,98	59,96	0,08	0,16
18	<b>ТССЦ-102-0039</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотделительные работы СМР=5,07	м3	0,1125	2273,8				255,8							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	<b>ТЕР46-04-003-02</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (120,49 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,16 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,4	1431,48	231,88	1199,6	126,1	572,59	92,75	479,84	50,44	21,51	8,6	10,37	4,15
20	<b>ТЕРр61-26-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (51,87 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (30,9 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 перетерт ой поверхно сти	0,2507 0,1227+0,12+0,008	324,88	306,52	3,17	1,63	81,45	76,84	0,79	0,41	28,07	7,04	0,1	0,03
21	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка поверхности щетками  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (4,61 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3,18 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 очищаем ой поверхно сти	0,6	9,7	9,7			5,82	5,82			0,9	0,54		
22	<b>ТЕРр61-1-10</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (97,78 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (58,24 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,1227	1321,56	1158,8	45,56	27,95	162,16	142,18	5,59	3,43	89,76	11,01	2,14	0,26
23	<b>ТЕРр61-1-9</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (75,4 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (44,91 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,12	1058,19	910,69	41,13	25,02	126,98	109,28	4,94	3	73,8	8,86	1,9	0,23

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	<b>ТЕРп61-1-11</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: перемычки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (9,39 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП (5,6 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,008	1962,96	1709,95	61,61	38,53	15,7	13,68	0,49	0,31	130,63	1,05	3,01	0,02
25	<b>ТССЦ-402-0077</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07	кг	426,19 8,5*2*25,07	4,65				1981,78							
26	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску  463,65 = 558,54 - 0,029 x 3 271,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (16,02 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7,46 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	463,65	144,24	2,95	0,16	55,64	17,31	0,35	0,02	11,99	1,44	0,01	
27	<b>ТССЦ-101-3171</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка Ветонит LR  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07	т	0,0288 0,0012*2*12	8541,17				245,99							
28	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (55,66 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30,17 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1227	1441,46	396,68	48	20,74	176,87	48,67	5,89	2,54	39,51	4,85	1,27	0,16
29	<b>ТЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  (до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (6,98 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3,78 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1227	1555,08	30,12	51,84	20,58	190,81	3,7	6,36	2,53	3	0,37	1,26	0,15
Коридор (площадь 5,19 м2)																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	<b>ТЕРр61-26-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (5,38 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (3,2 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 перетерт ой поверхно сти	0,026	324,88	306,52	3,17	1,63	8,45	7,97	0,08	0,04	28,07	0,73	0,1	
31	<b>ТЕРр61-1-9</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (16,34 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (9,73 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,026	1058,19	910,69	41,13	25,02	27,51	23,68	1,07	0,65	73,8	1,92	1,9	0,05
32	<b>ТССЦ-402-0077</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07	кг	44,2 8,5*2*2,6	4,65				205,53							
33	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску  463,65 = 558,54 - 0,029 x 3 271,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (3,46 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1,61 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,026	463,65	144,24	2,95	0,16	12,05	3,75	0,08		11,99	0,31	0,01	
34	<b>ТССЦ-101-3171</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка Ветонит LR  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07	т	0,00624 0,0012*2*2,6	8541,17				53,3							
Лоджия кухня(площадь 8,75 м2)																
35	<b>ТЕРр61-26-1</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительные работы СМР=5,07 НР (23,17 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (13,8 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 перетерт ой поверхно сти	0,112	324,88	306,52	3,17	1,63	36,39	34,33	0,36	0,18	28,07	3,14	0,1	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	<b>ТЕРп61-1-9</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (70,37 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (41,92 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,112	1058,19	910,69	41,13	25,02	118,52	102	4,61	2,8	73,8	8,27	1,9	0,21
37	<b>ТССЦ-402-0077</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07	кг	190,4 8,5*2*11,2	4,65				885,36							
38	<b>ТЕР15-04-027-05</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску  463,65 = 558,54 - 0,029 x 3 271,91 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (14,94 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6,96 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,112	463,65	144,24	2,95	0,16	51,93	16,15	0,33	0,02	11,99	1,34	0,01	
39	<b>ТССЦ-101-3171</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка Ветонит LR  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07	т	0,02688 0,0012*2*11,2	8541,17				229,59							
40	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (39,69 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21,51 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0875	1441,46	396,68	48	20,74	126,13	34,71	4,2	1,81	39,51	3,46	1,27	0,11
41	<b>ТЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  (до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотроительные работы СМР=5,07 НР (4,98 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2,7 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0875	1555,08	30,12	51,84	20,58	136,07	2,64	4,54	1,8	3	0,26	1,26	0,11
<b>Итого по разделу 1 Нарушения общего характера</b>									<b>92359,02</b>					<b>276,64</b>		<b>16,17</b>



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										14012,01	3101,32	1629,49	202,69		272,45		15,88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										14068,23	3145,74	1641,29	207,41		276,64		16,17
В том числе, справочно:																	
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 21, 10-11, 26-27, 33-34, 38-39, 13-16, 28-29, 40-41)										56,22	44,41	11,8	4,72		4,188		0,2875
Накладные расходы										2612,57							
Сметная прибыль										1535,97							
<b>Итого по смете:</b>																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										5318,99					137,12		8,62
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										8266,8					83,6		1,61
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										28,98					1,24		
Отделочные работы										1715,61					8,66		
Полы (ремонтно-строительные)										1127,42					23,81		4,5
Полы										1758,97					22,21		1,44
Итого										18216,77					276,64		16,17
Всего с учетом "Общестроительные работы СМР=5,07"										92359,02					276,64		16,17
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы										9281,2							
Машины и механизмы										1641,29							
ФОТ										3353,15							
Накладные расходы										2612,57							
Сметная прибыль										1535,97							
НДС 18%										16624,62							
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>108983,64</b>					<b>276,64</b>		<b>16,17</b>

Директор: \_\_\_\_\_ /И.И. Зиякаев

